

83 月田川支川 (下田)

仮) 手谷川

和田川



83)月田川支川(下田)
1.
床留工
h=1m



83)月田川支川(下田)
2.
植林地の崩壊跡



83)月田川支川(下田)
3.
砂礫の堆積する小谷
で水は少なく魚は見
られない。

この工事は、アール・アンド・パートナーズが実施しました。

アール・アンド・パートナーズ

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1

KOKUYO
7-276N

和歌山

83)月田川支川

4.

頭首工

h=0.5m



83)三堂

5.

三面張+段差工



83

83)三堂

6.

三面張水路

魚はいない



83)堀の内

7.

三面張水路

魚はいない



83)仮)手谷川

8.

床留工

h=1m

E-L ▶ 差込

余白

取出 ◀

NO.

Form with a table structure for recording data, including a header row and several rows of empty cells.

83)飯)手谷川

9.

床留工

$h=0.5m$

護岸工と床留工が連続し、魚は住みにくい川である。



83)飯)手谷川

10.

床留工

$h=1m+0.5m$



83)飯)手谷川

11.

床留工

$h=1m$



83)飯)手谷川

12.

床留工

$h=1m$



83)飯)手谷川

13.

床留工

$h=1m$



83)飯)手谷川

14.

床留工

$h=1m$

83)飯)手谷川
15.
床留工
h=1.5m
魚の遡上は困難である。



83)飯)手谷川
16.
床留工
h=1.5m



83)飯)手谷川
17.
床留工
h=3m
魚の遡上は困難である。



83)飯)手谷川
18.
床留工
h=2m



83)和田川
19.
床留工
h=1m



83)和田川
20.
自然状態の流れを保ちハヤが泳いでいる。

83)和田川
21.
床留工
h=1m
川には草が茂っている。



83)和田川
22.
床留工
h=0.5m
ブロック積み護岸と床留工で固められており、魚はいない。



83)和田川
23.
頭首工
h=1.5m
旧石積工である。



83)和田川
24.
頭首工
h=1m
自然石を積み上げており、魚にやさしい構造である。



83)和田川
25.
床留工
h=2m



83)和田川
26.
砂防ダム
h=10m



83)和田川
27.
道路横断BOX



83)和田川
28.
床留工
h=1.5m
石造りで勾配も緩い



83)和田川
29.
床留工
h=3m
魚の遡上は困難である。

